



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„VISAGINO ENERGIJA“**

UAB „Ugnies takas“
direktoriui Gintarui Virkšui
Telšių g. 115D
90165 Plungė

2014-10-13 Nr. (1.10) 63-535
I 2014-09-26 Nr. S-14-69

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Šios prisijungimo sąlygos nustatytos UAB „Ugnies takas“ naujos katilinės prijungimui prie VĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų:

1. Šilumos gamyba ir pardavimas turi būti vykdomi pagal šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo (Žin., 2013, Nr. 25-1250, 51-2599, 66-3333) nuostatas.
2. Termofikacinio vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybę.
3. Šilumos gamybos apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja UAB „Ugnies takas“. Apskaitos schemą suderinti su VĮ „Visagino energija“. Šilumos vartojimo ir gamybos tiekimo vamzdynuose įrengti atbulinius vožtuvus.
4. Šilumos gamybos įrenginius prie šilumos tiekėjo tinklų prijungti per tarpinį – atskirų srautų su tarpiniu šilumnešiu šilumokaitį. Slėgis tarpiniame kontūre turi būti mažesnis nei šilumos tiekimo sistemoje. Šilumnešio parametrai ir kokybė tarpiniame kontūre turi būti nuolat tikrinami ir kontroliuojami. Tarpinio kontūro papildymas turi būti vykdomas iš neslėginės talpos.
5. Numatyti priemonės, užtikrinančias VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų stabilumą: slėgio reguliatorius, apsauginius vožtuvus, apsaugą ir signalizaciją nuo nuotėkių padidėjimo, nustatytos temperatūros pakitimo, siurblių sustojimo ir kt.
6. Dispečerinio valdymo užtikrinimui įrengti tiesioginio ryšio ir šilumnešio parametrų nuolatinio stebėjimo sistemas.
7. Techninės sąlygos:
 - 7.1. VĮ „Visagino energija“ eksploatuoja atviras šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemas;
 - 7.2. prijungimo taškas – antžeminių magistralinių šilumos tiekimo tinklų DN 700 mm ruožo atšaka DN 50 mm šalia Pramonės g. tarp nejudamų atramų NA-2 ir NA-3, mazge Nr.54 A;

7.2.1. Šilumos tinkluose, po įpjovimo vietos įrengti sklendes.

7.3. Šilumos įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

7.3.1. šildymo sezono laikotarpiu temperatūra tiekimo vamzdyne - nuo 70 °C iki 130 °C, grįžtamajame vamzdyne - nuo 42°C iki 70°C;

7.3.2. nešildymo sezono laikotarpiu temperatūra tiekimo vamzdyne turi būti ne mažesnė kaip 70°C;

7.3.3. UAB „Ugnies takas“ šilumos įrenginių prijungimo taške slėgiai: šildymo sezono laikotarpiu P1 = 0,84 MPa ± 5 %, P2 = 0,20 MPa ± 5 %, nešildymo sezono laikotarpiu P1= 0,57 MPa ± 5 %, P2 = 0,22 MPa ± 5 %;

7.3.4. skaičiuotinas slėgis 1,6 MPa, hidraulinių bandymų slėgis 2,0 MPa;

7.3.5. šilumnešio srautas šildymo sezono metu – apie 2000 m³/val., ne šildymo sezono metu – apie 300 m³/val.

8. Projektą suderinti su VĮ „Visagino energija“.

9. Baigus darbus gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti VĮ „Visagino energija“.

10. Šios prisijungimo sąlygos galioja iki 2015-10-31.

PRIDEDAMA:


1. Šilumos tiekimo tinklo išilginio profilio ir plano fragmentas, 1 lapas.

2. Ortofotonuotraukos fragmentas, 1 lapas.

Generalinis direktorius



Zigmantas Jurgutavičius



Alfonsas Šimulynas, tel. (8 386) 72 091, el. p. a_simulynas@visaginoenergija.lt